



Massetto in sabbia e cemento

DESCRIZIONE

Massetto in sabbia cemento a consistenza terra umida CT-C16-F3, spessore minimo applicabile 50 mm, miscelato con mezzo automatizzato.
Tempi di maturazione ed essiccazione tradizionali (*non accelerati*).

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Pedonabilità dopo 72 ore dall'ultimazione della messa in opera
- Pronto a sostenere carichi leggeri dopo 7 giorni
- ≥ 30 mm per massetti compositi con utilizzo di promotore di adesione
- ≥ 50 mm per massetti galleggianti e per massetti radianti estradosso tubo/sopra bugna (inteso come spessore minimo)

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- Presenza di contenuto di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero sottoprodotti
- Utilizzo di materiali prodotti in Paesi EU/ETS (GURI 183 par 3.2.9)
- Confezionato con materie prime locali (*da verificare sul cantiere specifico*)
- Disassemblabile a fine vita (GURI 183 par 2.4.14)

VOCE DI CAPITOLATO

Massetto in sabbia cemento a consistenza terra umida, **mod. APMT di Asolo Pavimenti s.r.l.**, classificato secondo UNI EN 13813 CT-C16-F3, con classe di reazione al fuoco A1 fl1, calpestabile dopo 72h dall'ultimazione del getto di posa, pronto al carico di progetto al termine dei tempi di maturazione (28 gg dall'ultimazione del getto di posa).

PRESTAZIONI

CARICO DISTRIBUITO PER DESTINAZIONE D'USO (UNI EN 1991-1-1) E SPESSORI MINIMI IN BASE AL CARICO (DIN 1856-20)		AMT	
Esempi destinazione d'uso	qk	Spessore min. ¹	Asciugatura ca.
Residenziale	2,0 KN/m ²	50 mm	50 gg
Uffici, scuole, bar, ristoranti...	3,0 KN/m ²	70 mm	70 gg
Chiese, teatri, cinema, sale d'attesa...	4,0 KN/m ²	75 mm	80 gg
Musei, alberghi, negozi, palestre...	5,0 KN/m ²	80 mm	100 gg
Inizio ciclo di accensione dalla posa		21° gg	
Fine ciclo di accensione dalla posa		35° gg	
Carico leggero dopo		7 gg	
Posa rete d'armatura		SI	

¹ in caso di massetto radiante, da intendere come spessore minimo estradosso tubo/fungo.

CARATTERISTICHE TECNICHE APMT

CONSISTENZA	Terra umida a presa ed asciugatura normale
COMPOSIZIONE	• Legante cementizio Portland • Inerti regionali selezionati in curva granulometrica • Fibre
RESISTENZA A COMPRESSIONE	16 N/mm ²
RESISTENZA A FLESSIONE	3 N/mm ²
TEMPI DI ASCIUGATURA	≥ 28 gg
UNI 11493	≤ 3% per interni come supporto su piastrelature ceramiche
PLANARITÀ	± 3 mm <i>misurata con regolo rigido da 2 mt, in ogni direzione</i>
MASSA VOLUMICA A 28 GG	c.a. 1800 kg/m ³
COEFF. CONDUCIBILITÀ TERMICA	1,30 W/(m*K)
ISO UNI EN 10456	valore tabellare

CAMPI D'IMPIEGO

Massetto di supporto per pavimentazioni ad uso civile per i rivestimenti in piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, cotto, ecc.

TIPOLOGIA D'IMPIEGO

APMT può essere posato in cantiere nelle seguenti tipologie:

- Massetti aderenti
- Massetti non aderenti
- Massetti galleggianti

N.B.: su massetti riscaldati/raffrescati la normativa UNI EN 11264-4 prevede minimo CT-C20-F4.

CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE/TOLLERANZE:

- **Quota/Orizzontalità:** secondo UNI 11944:2024 Paragrafo 5.5 – il massetto avrà una tolleranza di discostamento ammissibile dalla quota di riferimento pari a ±2mm ed una tolleranza all'orizzontalità pari a ±2mm ogni 1mt di scostamento dalla quota di riferimento o da vincoli quali soglie, pozzetti.
- **Planarità:** Per tolleranza di planarità si intende la distanza positiva e negativa di due piani paralleli al piano medio. La verifica dovrà essere realizzata appena pronto il massetto alla sua pedonabilità, stando a 1mt da soglie, vincoli e spiccati in elevazione per ridurre lo sfasamento della verifica dovuto alle tensioni che determinano deformazioni spontanee. Non potranno essere accettate verifiche effettuate a seguito delle tempistiche dichiarate in quanto le deformazioni spontanee, dipendenti da un differenziale di contrazione dovuto in parte alle condizioni climatiche di cantiere, inficerebbero una corretta lettura della messa in opera da parte di Asolo Pavimenti.
La tolleranza ammissibile è pari a ±3mm su 2mt di lunghezza. La verifica dovrà essere effettuata mediante regolo di 2mt, con spessori da 3mm posti ai vertici del regolo e analizzato lo scostamento verticale del massetto mediante l'uso di un cuneo graduato o mediante spessore di 6mm (metodo del "passa-non-passa").
- **Consistenza del piano di posa:** per la verifica alla scalfittura è accettato il solo uso di una penna dinamometrica (durometro) per la verifica della consistenza superficiale del massetto a maturazione ultimata (e prima della successiva posa del rivestimento) secondo UNI 11944:2024 Paragrafo 8.2.1.